

=====

=====

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**PROJETO:** REFORMAS INSPETORIA TRÊS PASSOS

**PROPRIETÁRIO:** CREA / RS

**ENDEREÇO:** Rua Roque Gonzales, 378 – Sala 02 – TRÊS PASSOS / RS

=====

O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, a execução da obra, bem como completar as demais peças que compõe o projeto para construção em epígrafe.

### **1) INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**

#### **1.1 - TUBOS PVC:**

A nova rede de água fria e de esgoto cloacal deverá ser TIGRE (com as bitolas especificadas nos projetos específicos) ou similar de outra marca.

#### **1.2 – ACESSÓRIOS EM PVC**

##### **1.2.1 -JOELHOS PVC:**

Deverão ser da marca TIGRE (com as bitolas especificadas nos projetos específicos) ou similar de outra marca - Em todas os pontos de instalação de flexíveis para abastecimentos dos vasos sanitários e das torneiras, serão instalados Joelhos 90º com Bucha PVC Azul Roscável ¾” 25mm TIGRE;

##### **1.2.2 – TE 90º PVC:**

Deverão ser da marca TIGRE (com as bitolas especificadas nos projetos específicos) ou similar de outra marca

#### **1.3 – REGISTROS GAVETA:**

Deverão ser com acabamento DocolBase ¾” Itapema Bella cromado

#### **1.4 – CAIXA SIFONADA e CAIXA DE GORDURA**

##### **1.4.1 – CAIXA SIFONADA Classe 8 Branca com 7 entradas Esgoto**

Nos banheiros serão instaladas Caixas Sifonadas em PVC, Classe 8, na cor branca Tigre ou similar de outra marca – Uma caixa sifonada por banheiro.

##### **1.4.1.1 – RALO TAMPA GRELHA INOX**

Para acabamento das Caixas Sifonadas novas serão instalados Ralos Tampa Gelha Inox Quadrada 150mmx150mm com Fecho abre / fecha da marca RR INOX ou similar de outra marca.

Nos banheiros da inspetoria deverão ser instaladas novas Caixas Sifonadas PVC quadrada 150mmx150mmx50mm

### **1.4.2 – CAIXA DE GORDURA**

Deverá ser instalada na copa da inspetoria, Caixa de Gordura Sifonada PVC Tigre 250mmx172mmx50mm em formato redondo Tigre ou similar de outra marca.

## **2) CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

- Todas as tampas das caixas de gordura e caixas sifonadas existentes deverão se substituídas por tampas novas.
- A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar funcionamento perfeito todas às instalações, equipamentos e aparelhos com as ligações definitivas das redes de serviço público.
- Serão lavados, convenientemente, os pisos, revestimentos de material impermeável, vidros, ferragens, metais e sanitários, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa.
- É fundamental a visita ao local da obra para tomar conhecimento das condições atuais do imóvel.
- Antes do início da obra haverá uma reunião entre empresa executante e o responsável técnico pelo projeto, onde haverá explanação geral dos projetos, em data previamente combinada.

Porto Alegre, 12 de julho de 2026



Documento assinado digitalmente  
LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TO  
Data: 17/07/2026 10:11:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>