

=====

=====

## MEMORIAL DESCRITIVO

**PROJETO:** REFORMAS INSPETORIA TRÊS PASSOS

**PROPRIETÁRIO:** CREA / RS

**ENDEREÇO:** Rua Roque Gonzales, 378 - Sala 02 – Três Passos / RS

=====

O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, a execução da obra, bem como completar as demais peças que compõe o projeto para construção em epígrafe.

### 1) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

#### **- INTERRUPTORES E TOMADAS:**

- Os Interruptores e as tomadas novas deverão ser da marca PIAL+LEGRAND – Linha PIAL PLUS+, com acabamento Acetinado Branco ou similar de outra marca;

#### **- TOMADAS DE PISO:**

- As Tomadas novas de piso deverão ser da marca TRAMONTINA – linha Tramontina Modular cinza - com Tampa 1 posto 4x2 para piso Tramontina Modular ou similar de outra marca;

#### **- ELETRODUTOS PVC CORRUGADO:**

- Os eletrodutos serão da marca TIGRE, instalados nas acima dos forros (interligando a tubulação elétrica existente às novas ligações propostas no projeto) ou similares de outra marca;

#### **- FIAÇÃO ELÉTRICA:**

- A fiação utilizada será de cabos duplamente isolados da marca PIRELLI (Pirastic super) ou similar de outra marca, nas bitolas especificadas em projeto.

#### **- CD e DISJUNTORES:**

O CD novo será de embutir, 16 elementos em PVC Branco Tigre ou similar de outra marca.

Os disjuntores Monopolares serão do tipo DIN SIEMENS ou similar de outra marca.

O Disjuntor Tripolar será do tipo DIN SIEMENS ou similar de outra marca.

#### **- LUMINÁRIAS:**

- Serão utilizadas 36 Luminárias Painéis Plafon Led (48w) Quadrado Sobrepor- Branco Frio da marca TASCHIBRA ou de outra marca similar na dimensão de 60x60cm – em locais indicados em planta baixa.

- Serão utilizadas também 10 Luminárias Painéis Plafon Led (40w) Quadrado Sobrepor- Branco Frio da marca TASCHIBRA ou de outra marca similar na dimensão de 40x40cm em locais identificados em planta baixa.

- Serão utilizadas também 14 Plafons de Led (12w) Quadrado de Sobrepor- Branco Frio da marca TASCHIBRA ou de outra marca similar na dimensão de 16x16cm em locais identificados em planta baixa.

- Serão fornecidas e instaladas 03 luminárias pendentes OFFICE Retangular 2 Tubular T8 120cm (L) x 125cm (P) x 12cm – Alumínio Preto – marca PORTOFINO PD1043 ou similar de outra marca.

#### **- MÓDULOS DE TOMADAS NAS MESAS:**

Serão instalados nas mesas de trabalho da Inspetoria 03 MÓDULOS de TOMADA PAINEL 2P+T 20ª PT com RABICHO da marca MARGIRIUS modelo PA014940 TPA2-3 E6F ou similar de outra marca

A empresa deverá efetuar a conexão e eletrificação destes módulos com a rede elétrica instalada na Inspetoria.

#### **- VENTILAÇÃO MECÂNICA DOS BANHEIROS:**

Serão fornecidos e instalados nos dois banheiros da Inspetoria 02 aparelhos de ventilação forçada mecânica VENTOKIT HIGH CLASS com capacidade 80m2/h Branco ou similar de outra marca

### **2) CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

-Todas as instalações de equipamentos elétricos deverão ser entregues em perfeitas condições de funcionamento.

- A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar funcionamento perfeito todas às instalações, equipamentos e aparelhos com as ligações definitivas das redes de serviço público.

-É fundamental a visita ao local da obra para tomar conhecimento das condições atuais do imóvel.

-Antes do início da obra haverá uma reunião entre empresa executante e o responsável técnico pelo projeto, onde haverá explanação geral dos projetos, em data previamente combinada.

Porto Alegre, 17 de julho de 2026

Arq. Leonnardo Tórgo  
Assessor Arquiteto – CREA-RS – Matrícula n.º1487  
CAU/RS A04360-6  
Fone: (51) 3320.2123